

九江市中医院南院三层装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建装饰工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除原始蹲坑位 2、垃圾下楼、装车及外运，运距5km	m3	3.218			
2	011613001001	灯具拆除	1、原有格栅灯拆除 2、垃圾下楼、装车及外运，运距5Km	套	18			
		新建部分						
3	011102003001	块料楼地面	1、30厚1:3水泥砂浆铺贴层 2、600*600地砖水泥浆粘结层铺贴	m2	16.09			
4	011105003001	块料踢脚线	黑色瓷砖踢脚线	m2	9.324			
5	011406001001	抹灰面油漆	天棚面刮腻子、打磨、乳胶漆二遍	m2	203.46			
6	011207001001	墙面装饰板	1、专用铝合金龙骨 2、木纹医用抗菌板面层	m2	83.916			
7	011502002001	木质装饰线	木装饰线 平面线 宽度 ≤25mm	m	8			
8	011502002002	木质装饰线	木装饰线 平面线 宽度 ≤10mm	m	10.32			
9	011502002003	木质装饰线	中式木质花格	m	19.705			
10	011508003001	木质字	中式木质雕花门牌 280*660	个	6			
11	011210001001	木隔断	实木中式木质花格定制（按外形尺寸计算）	m2	9.88			
12	010801002001	木质门带套	中式成品门（含门锁等所有五金件，能满足使用要求）	樘	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011207001002	墙面装饰板	1、石膏板刷白色乳胶漆突出墙面40mm 2、木工板打底贴木饰面突出墙面50mm 3、木工板打底贴木饰面突出墙面50mm（异形） 4、木线条突出墙面15mm 5、广告（内容由甲方提供）	m2	8.037			
14	011508001001	泡沫塑料字	PVC字，高度140mm内	个	12			
15	011210001002	木隔断	定制成品中式线条门头（按外形尺寸计算）	m2	3.344			
16	011210001003	木隔断	中式木质广告（按外形尺寸计算）	m2	7.069			
17	011501006001	书柜	生态板柜体及柜门带锁（450*900*2200mm）	m2	5.94			
18	011501006002	书柜	铝板柜体及柜门	m2	4.05			
19	011406001002	抹灰面油漆	墙面刮腻子、打磨、乳胶漆二遍	m2	297.81			
20	011508003002	木质字	治未病中式挂画，实木边框，907mm*1427mm	个	1			
21	011503003001	塑料扶手、栏杆、栏板	医用扶手	m	11.286			
22	011703001001	垂直运输	垂直运输（三层）	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	专业规费合计			
1.1	建筑工程规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1.1.1	社会保险费	分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑		13.11	
1.1.2	住房公积金	分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑		3.32	
1.1.3	工程排污费	分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑		0	
1.2	装饰工程规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1.2.1	社会保险费	分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰-估价项目定额人工费_装饰-估价项目定额机械费_装饰		8.95	
1.2.2	住房公积金	分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰-估价项目定额人工费_装饰-估价项目定额机械费_装饰		2.27	
1.2.3	工程排污费	分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰-估价项目定额人		0	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 土建装饰工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030412001002	普通灯具	1. 安装部位：三楼总平面 2. 名称：LED平板灯 3. 具体规格尺寸详见图纸设计说明	套	15			
2	030412001001	普通灯具	1. 安装部位：中医治疗室 2. 名称：铝扣板吊灯 3. 尺寸：600*600 4. 规格：色温3500K，功率30W	套	3			
3	030404034001	照明开关	1. 安装部位：中医治疗室 2. 名称：单联单控开关 3. 安装高度：中心点距地1200mm	个	1			
4	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 安装高度：中心点距地1700mm	个	13			
5	030502012001	信息插座	1. 名称：网线插口 2. 安装高度：配合家具尺寸 3. 含接线盒	个	5			
6	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电视插口 2. 安装高度：配合家具尺寸	个	1			
7	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：暗装	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
8	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢质 3. 安装形式: 暗装	个	15			
9	030411001001	配管	1. 名称: 电力配管 2. 规格: PVC20 3. 敷设方式: 砖、混凝土结构暗配	m	98.97			
10	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: BV-2.5 3. 敷设方式: 管内穿线	m	308.91			
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 敷设方式: 管内穿线	m	134.71			
12	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称: 有线电视同轴电缆 2. 敷设方式: 管内穿线	m	31.89			
13	030413002001	凿(压)槽	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40	m	25.6			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

